

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 11.07.2024

SR/BerVoSr/599/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	22.07.2024	Ö

Verfasser/in: Möller, Hans-Jürgen

FB/Az: 60

Bericht der Verwaltung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 11.07.2024

Möller, Hans-Jürgen am 11.07.2024

Sachverhalt:

Frau Höltig, Fachdienst Hochbau und Stadtplanung

Seebadeanstalt Schlosswiese

Die Badeanstalt ist am 01.07.2024 wieder in Betrieb gegangen. In den Bereichen, die nicht dem Badebetrieb dienen, läuft die Bautätigkeit im Sommer aus. Im Anschluss folgen ab Herbst die Arbeiten in den Außenanlagen, an Land wie im Wasser. Entsprechende Leistungen sind ausgeschrieben und sollen in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 09.09.2024 vergeben werden. Die letzte Bauphase wird dann im Herbst 2025 starten.

Frau Hemping, Bauunterhaltung

Eingangsseite Rathaus:

Der Fenstertausch Vorderseite Rathaus ist abgeschlossen.

Die Malerarbeiten an den Laibungen erfolgen Anfang August, dann ist der 1. Und 2. BA fertig!

FFW Aussenbeleuchtung:

Beim Leuchtmittelwechsel in der Robert-Bosch-Straße mussten die Stadtwerke die Beleuchtung der gesamten Straße einschalten.

Dabei ist aufgefallen, dass die 5 Lichtpunkte im Außenbereich um die Feuerwache in der Robert-Bosch-Str.1-3 ebenfalls mit angingen, also zur Versorgung durch die Stadtwerke

gehören. Sie werden eine Lichtberechnung durchführen und noch dieses Jahr die Köpfe austauschen.

Herr Schnabel, Fachdienstleitung Tiefbau

Domhalbinsel

Die Arbeiten an der Domhalbinsel sind weiterhin im Gange. Die Versorgungsleitungen in der Südspange wurden eingebracht. Die Pflasterarbeiten zwischen Kleiner Kreuzstraße und Domhof Süd sind zu 95 % fertig. Sie kann erst mit der Umschließung der neuen Leitungen vollendet werden. Derzeit werden die Pflasterarbeiten in der Südspange begonnen.

Weiterhin wird die Baugrube und das Fundament für die WC-Anlage an der Ruderakademie hergestellt.

Die Anwohner wurden informiert. Die Erreichbarkeit des Domhofs ist weiterhin gewährleistet.

WC-Anlage Am Bahnhof

Die WC- Anlage am Bahnhof wurde aufgestellt. In den nächsten Wochen sollen die Anschlüsse der Ver- u. Entsorgungsleitungen hergestellt werden und die Pflasterfläche wieder geschlossen werden.

Neubau Radweg Seedorfer Straße

In der Seedorfer Straße wurde der Regenwasserkanal hergestellt. Ab der 28 KW wird die Bordanlage und der Wasserlauf hergestellt.

Sportplatz Fuchswald

Die Arbeiten sind voll im Gange. Es wurden die Drainageleitungen ertüchtigt und die Randeinfassung der neuen Laufbahn hergestellt. Weiterhin wurden die von der LG gewünschten Leerrohre bzw. Stromanschlüsse verlegt. Derzeit werden die Tragschichten der neuen Laufbahn hergestellt.

Die Arbeiten liegen vor dem geplanten Zeitplan. Es ist vorgesehen, die Asphaltsschicht der Laufbahn in der 33. KW herzustellen. Durch die derzeit vorherrschenden Wetterbedingungen könnte sich der Einbau jedoch noch verzögern.

Rissanierung

Die Arbeiten der Rissanierung haben am 29.04.24 begonnen. Da in diesem Jahr vermehrt Risse aufgetreten sind, wurde die Firma BST ein zweites Mal beauftragt, die ausstehenden Risse zu sanieren. Es wurden bis dato 25.000 m Risse saniert.

DSH (Dünnschicht im Heißeinbau)

Es wurde eine Sanierung von kleineren Ausbrüchen mit einer DSH beauftragt. Es wurden folgende Straßen ausgebessert:

Klaus-Groth-Str./ Hermann-Löns-Weg

Herrenstraße

Mathias-Claudius-Str.

Siemensstraße

Bergstraße / Möllner Str.

Albsfelder Weg / Heinrich-Heine- Weg

Friedrich-Ebert-Str./ Scheffelstraße

Albsfelder Weg / Friedrich-Ebert-Str.
Jakob-Falke- Weg

DSK im Handeinbau

Die im letzten Jahr bereits geplante Ausführung der „Dünnschicht in Kaltbauweise im Handeinbau“ wurde in diesem Jahr durchgeführt. Dabei wurden folgende Straßen partiell ertüchtigt:

Waldesruher Weg
Jägerstraße
Bergstraße
Wittenburger Straße
Weißdornweg
Grüner Weg
Zittschower Weg
Friedrich-Ebert-Str.
Eupener Str.
Roonstraße
Kösliner Straße

Röpersberg

Die Straße Röpersberg ist über den letzten Winter stark geschädigt worden. Es soll eine Oberflächenbehandlung (OB) durchgeführt werden. Hierzu wurde ein Preisumfrage gestartet.

Markierungsarbeiten

Die Arbeiten werden fortgeführt, sind aber stark witterungsabhängig.

Verkehrszählung für die Querungshilfe B208 Schweriner Straße

Auf eine erneute Nachfrage per E-Mail vom 02.07.24 hat der LBV per Telefon mitgeteilt, dass die Zählung am 18.06.2024 durchgeführt wurde. Die Auswertung der Daten wird beim LBV stattfinden. Krankheitsbedingt kann die Auswertung jedoch noch eine Zeit in Anspruch nehmen.

Ziethener Straße/ Ortelsburger Straße

In der Mitte des Kreuzungsbereiches ist ein Kanal defekt.
Die Straße ist in diesem Bereich unterspült, dadurch abgesackt und aufgebrochen.
Der Bereich wurde abgesperrt und die Sanierungsarbeiten beauftragt.

Fortschreibung Lärmaktionsplan

Der Entwurf der Fortschreibung des Lärmaktionsplan 2013 wurde ausgelegt und kann bis zum 15.08.2024 eingesehen werden. Anregungen von den TÖP's und der Bevölkerung werden danach ausgewertet und bei Bedarf eingearbeitet.