Stadt / Gemeinde:		**Straßenbaumaßnahme:**			Blatt 1
Ratzeburg		**Am Graben**			
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Bauzustand **(Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)**		
Am Graben (Platz)					
1.1 Mischfläche			**1.1 Mischfläche**		
1.1.1 Breite:			**1.1.1 Breite:**		
	ca. 7,60- 9,25 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster/ Polygonalpflaster		ca. 0-1,00 m	Kleinpflaster
				ca. 8 cm	Granitbordstein
	ca. 0,80-1,20 m	Granitkleinpflaster 9/11 als Gehweg		ca. 1,60 m	Geh u. Fahrband Granitplatten gesägt, gestockt 15/30
	ca. 8,40-10,45 m	**Gesamtbreite**		ca. 6,70 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster/ Lesesteinpflaster 14/16
				ca. 8 cm	Granitbordstein
				ca. 0-1,00 m	Kleinsteinpflaster
				ca. 8,40-10,45 m	**Gesamtbreite**
1.1.2 Der Aufbau besteht aus:			**1.1.2 Der Aufbau besteht aus:**		
	kein RSTO Aufbau			Aufbau nach RSTO 12	

Stadt / Gemeinde:		**Straßenbaumaßnahme:**			Blatt 2
Ratzeburg		**Am Graben**			
1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)			1. Geplanter Bauzustand **(Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)**		
Fahrbahn	Süd/ West				
1.1 Mischfläche			**1.1 Mischfläche**		
1.1.1 Breite:			**1.1.1 Breite:**		
	ca. 2,64- 4,18 m	Asphalt		ca. 0-0,65 m	Kleinpflaster
				ca. 8 cm	Granitbordstein
				ca. 0,32 m	Wasserlauf aus Granit Großpflaster
				ca. 1,60 m	Geh u. Fahrband Granitplatten gesägt, gestockt 15/30
				ca. 0,70-1,60 m	Fahrbahn Granit- Großpflaster/ Lesesteinpflaster 14/16
				ca. 8 cm	Granitbordstein
	ca. 2,64- 4,18 m	**Gesamtbreite**		ca. 0-1,26 m	Kleinsteinpflaster
				2,64- 4,18 m	**Gesamtbreite**
1.1.2 Der Aufbau besteht aus:			**1.1.2 Der Aufbau besteht aus:**		
	kein RSTO Aufbau			Aufbau nach RSTO 12	